Krycí list stavby

Stavba Materská škola Radatice - Zateplenie objektu		
		Miesto:
		Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa 20.12.2019
Odberateľ: Obec Radatice		
IČO: 00327662	DIČ: 2020543283	
Projektant:		
IČO:	DIČ:	
Dodávateľ: FEHAMONT s.r.o		
IČO: 51035529	DIČ: 2120564193	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	104 026,26	1 278,58	105 304,84
2	PSV	39 362,16	23 917,14	63 279,30
3	MONT	2 720,42	3 561,42	6 281,84
4	VRN	0,00	0,00	0,00
5	Spolu			**174 865,98**

B	Ďalšie náklady	
6		0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
17	Horské oblasti	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0,00
19		
20	Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		174 865,98
22	DPH 20% z	174 865,98	34 973,20
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**209 839,18**
F			

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Materská škola Radatice - Zateplenie objektu

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Objekt SO - 01	174 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	174 865,98
Celkom bez DPH	**174 865,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174 865,98**
DPH 20% z	**174 865,98**					**34 973,20**
DPH 0% z	**0,00**					**0,00**
Celkom v EUR						**209 839,18**

Krycí list rozpočtu

Stavba Materská škola Radatice - Zateplenie objektu		
Objekt Objekt SO - 01		Miesto:
		Ks:
Zákazka:	Spracoval:	Dňa 20.12.2019

Odberateľ: Obec Radatice	
IČO: 00327662	DIČ: 2020543283
Projektant:	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ: FEHAMONT s.r.o	
IČO: 51035529	DIČ: 2120564193

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	104 026,26	1 278,58	105 304,84
2	PSV	39 362,16	23 917,14	63 279,30
3	MONT	2 720,42	3 561,42	6 281,84
4	VRN			
5	Spolu			**174 865,98**

B	Ďalšie náklady	
6		0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		174 865,98
22	DPH 20% z	174 865,98	34 973,20
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**209 839,18**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Radatice

Projektant:

Dodávateľ: FEHAMONT s.r.o

Stavba Materská škola Radatice - Zateplenie objektu

Objekt Objekt SO - 01

Spracoval:

Ks:

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 787,80	122,98	2 910,78	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	3 401,60	0,00	3 401,60	130,4000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 050,08	0,00	1 050,08	0,1600	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 245,10	0,00	1 245,10	8,4300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	2 007,50	1 155,60	3 163,10	30,3900	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	69 576,47	0,00	69 576,47	44,2400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	15 767,57	0,00	15 767,57	58,7300	0,0000
PRESUNY HMÔT	8 190,14	0,00	8 190,14	0,0000	0,0000
Práce HSV	**104 026,26**	**1 278,58**	**105 304,84**	**272,3500**	**0,0000**
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	835,71	0,00	835,71	0,0000	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	19 665,39	3 743,15	23 408,54	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	6 951,47	11 333,31	18 284,78	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	1 923,39	0,00	1 923,39	0,2500	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	510,00	0,00	510,00	0,0100	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	99,02	150,68	249,70	0,2500	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	6 346,07	0,00	6 346,07	0,7200	1,4900
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1 707,96	0,00	1 707,96	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	665,85	8 193,81	8 859,66	0,1400	372,4000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	306,78	496,19	802,97	0,7100	0,0000
NÁTERY	23,32	0,00	23,32	0,0000	0,0000
MAĽBY	327,20	0,00	327,20	0,0500	0,0000
Práce PSV	**39 362,16**	**23 917,14**	**63 279,30**	**2,1300**	**373,8900**
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 329,18	3 561,42	5 890,60	1,0400	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	391,24	0,00	391,24	0,0000	0,0000
Montážne práce	**2 720,42**	**3 561,42**	**6 281,84**	**1,0400**	**0,0000**
Celkom v EUR	**146 108,84**	**28 757,14**	**174 865,98**	**275,5200**	**373,8900**

Odberateľ: Obec Radatice

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: FEHAMONT s.r.o

Zákazka Materská škola Radatice - Zateplenie objektu

Objekt Objekt SO - 01

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV								
1	**ZEMNÉ PRÁCE**								
130201001	Výkop ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	12,273	34,50	0,00	423,42		0	
131201101	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3, do 100 m3	m3	80,000	8,80	0,00	704,00		0	
162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	92,273	3,12	0,00	287,89		0	
162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	92,273	6,29	0,00	580,40		0	
167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	92,273	5,50	0,00	507,50		0	
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 (bez poplatku za skládku)	m3	92,273	0,62	0,00	57,21		0	
171209991V1	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	92,273	2,00	0,00	184,55		0	
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,273	3,49	0,00	42,83		0	
583371970	Štrkopiesok / A3 / frakcia 22-32 tr. N I	m3	12,273	0,00	10,02	122,98		0	
1	**ZEMNÉ PRÁCE**			**2 787,80**	**122,98**	**2 910,78**		**0,000**	**0**
2	**ZÁKLADY**								
212532111	Drenážna jama z hrubého kameniva drveného frakcie 16 až 32 mm pre dažďové zvody	m3	80,000	42,52	0,00	3 401,60	1,630	130,4	
2	**ZÁKLADY**			**3 401,60**	**0,00**	**3 401,60**		**130,400**	**0**
3	**ZVISLÉ KONŠTRUKCIE**								
311275001	Murivo atikové nosné z tvárnic plynosilikatových (YPOR) hr. 200 P3-580	m3	6,950	151,09	0,00	1 050,08	0,023	0,161	
3	**ZVISLÉ KONŠTRUKCIE**			**1 050,08**	**0,00**	**1 050,08**		**0,160**	**0**
4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**								
417321515	Stužujúce pásy a vence z betónu tr. C25/30	m3	3,480	107,58	0,00	374,38	2,262	7,871	
417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	43,500	6,48	0,00	281,88	0,003	0,148	
417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	43,500	2,06	0,00	89,61		0	
417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov oceľou typu 10 216	t	0,387	1 290,00	0,00	499,23	1,052	0,407	
4	**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**			**1 245,10**	**0,00**	**1 245,10**		**8,430**	**0**
5	**SPEVNENÉ PLOCHY**								
564722111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm po zhut.hr. 80 mm	m2	52,200	4,06	0,00	211,93	0,204	10,646	
564801112	Podklad zo štrkodrviny 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	52,200	1,74	0,00	90,83	0,080	4,178	
596911212	Kladenie zamkovej dlažby okapového chodníka hr. 6 cm	m2	52,200	15,42	0,00	804,92	0,112	5,846	
59229030301	Obrubník betónový rovný	m	89,000	4,06	0,00	361,34		0	
917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového s bočnou oporou	m	87,700	6,14	0,00	538,48		0	
5922901470	Zamková dlažba - okapový chodník	m2	54,000	0,00	21,40	1 155,60	0,180	9,72	
5	**SPEVNENÉ PLOCHY**			**2 007,50**	**1 155,60**	**3 163,10**		**30,390**	**0**
6	**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**								
612425932	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného-štuková (po vyburaní okien)	m2	151,034	15,34	0,00	2 316,86		0	
620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	99,540	1,65	0,00	164,24	0,000	0,01	


Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
622421121	Omietka vonkajších stien vápenná hrubá zatretá	m2	842,120	8,67	0,00	7 301,18	0,039	32,598	
622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ - penetračný náter	m2	842,120	2,01	0,00	1 692,66	0,000	0,354	
622477010	Vonkajšia omietka soklov mozaika	m2	48,069	29,19	0,00	1 403,13		0	
622500016	Silikátová hladená omietka	m2	842,120	15,29	0,00	12 876,01	0,003	2,695	
625252040	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm (EPS) zateplenie pod parapetným plechom	m2	16,320	24,49	0,00	399,68	0,008	0,137	
625252110	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm EPS - skrutkovacie kotvy	m2	681,285	42,38	0,00	28 872,86	0,011	7,174	
625252440	Kontaktný zatepľovací systém ostenia okien a dverí s použitím polystyrénových platní (EPS) hrúbky 30 mm	m2	151,034	37,64	0,00	5 684,92	0,008	1,269	
625991099	Zateplenie vonkajších podhľadov, hr 100 mm	m2	9,803	41,49	0,00	406,73		0	
625993053	Zateplenie sokľa kontaktným systémom - EPS penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	88,979	39,20	0,00	3 487,98		0	
625251200_SP	Spracovanie tahovej skúšky skrutkovej rozpernej skrutky s oceľovým tŕňom a spracovanie výpočtu mechanického pripevnenia tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)	sub	1,000	1 265,62	0,00	1 265,62		0	
622909010	Očistenie vonkajšej omietky vodou vysokotlakovou súpravou WAP	m2	842,120	2,64	0,00	2 223,20		0	
625251118	Zateplenie stropov doskami FKD hr.180 mm, s parozábranou a sadrokartonovým podhľadom hr.12,5mm (m.č. 108 + 206)	m2	21,620	68,52	0,00	1 481,40		0	
6	**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**			**69 576,47**	**0,00**	**69 576,47**		**44,240**	**0**
9	**OSTATNÉ PRÁCE**								
941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	786,783	2,39	0,00	1 880,41	0,026	20,236	
941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	3 147,132	1,60	0,00	5 035,41		0	
949009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	1,574	64,25	0,00	101,13		0	
941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	786,783	1,35	0,00	1 062,16	0,026	20,236	
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	220,000	2,15	0,00	473,00	0,000	0,011	
953945108	Profil soklový zakladací, hliníkový SL 150	m	87,700	6,74	0,00	591,10	0,000	0,008	
953945109	Proil okenný a dverový dilatačný	m	114,000	7,73	0,00	881,22	0,000	0,03	
965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	6,600	87,09	0,00	574,79		0	
965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	11,000	2,40	0,00	26,40		0	
968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	kus	12,000	0,41	0,00	4,92		0	
968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	kus	1,000	1,08	0,00	1,08		0	
968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t	m2	9,870	3,06	0,00	30,20		0	
978015391	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v V. až VII.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,092t	m2	832,319	1,81	0,00	1 506,50		0	
978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	88,797	4,87	0,00	432,44		0	
979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	8,000	31,39	0,00	251,12	0,122	0,974	
979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	8,000	8,36	0,00	66,88		0	
979081110	Nakladanie sutiny na dopravný prostiedok	t	22,939	3,18	0,00	72,95		0	
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,939	12,88	0,00	295,45		0	
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	229,390	0,45	0,00	103,23		0	
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,939	8,79	0,00	201,63		0	
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	183,512	0,98	0,00	179,84		0	
979089613	Poplatok za skladovanie - zo stavieb demolácií	t	22,939	12,00	0,00	275,27		0	
918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z prostého betónu triedy C12/15	m3	7,830	90,26	0,00	706,74	2,201	17,235	
953996606	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	m	169,000	3,23	0,00	545,87		0	

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
953996620	Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast	m	54,000	3,97	0,00	214,38		0	
953997851	Okenná lišta APU (plastová)	m	54,000	3,58	0,00	193,32		0	
968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	3,900	3,88	0,00	15,13		0	
979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	3,000	15,00	0,00	45,00		0	
9	**OSTATNÉ PRÁCE**			**15 767,57**	**0,00**	**15 767,57**		**58,730**	**0**
99	**PRESUNY HMÔT**								
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	274,469	29,84	0,00	8 190,14		0	
99	**PRESUNY HMÔT**			**8 190,14**	**0,00**	**8 190,14**		**0,000**	**0**
	Práce HSV			**104 026,26**	**1 278,58**	**105 304,84**		**272,350**	**0**
	Práce PSV								
711	**IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI**								
998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	812,455	0,0286	0,0000	23,2700		0	
627471334	Izolačná paska DBS 50 - na styk stena balkón a na nalepenie terasového profilu	bm	7,500	13,83	0,00	103,73		0	
627471335	Hĺbková penetrácia epoxidová živica EP 70BM	m2	11,000	8,79	0,00	96,69		0	
627471336	Polyuretánová izolačná stierka PU 500	m2	11,000	13,83	0,00	152,13		0	
62747135	Hydroizolačná vrstva Profi tesniaca fólia PD 1K 2x	m2	11,000	23,71	0,00	260,81		0	
711106111	Tekutá hydroizolácia vodorovná	m2	12,000	16,59	0,00	199,08		0	
711	**IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI**			**835,71**	**0,00**	**835,71**		**0,000**	**0**
712	**POVLAKOVÉ KRYTINY**								
712363101	Zhotovenie strechy z izolačnej fólie vrátane kotvenia do debnenia	m2	453,330	36,08	0,00	16 356,15		0	
712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	m2	453,330	2,03	0,00	920,26		0	
712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	453,330	2,21	0,00	1 001,86		0	
712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. text. pripev. kotv. terčami	kus	1 813,320	0,42	0,00	761,59		0	
998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22 784,683	0,0275	0,0000	625,5300		0	
693665120	Geotextília Tatratex PP 300, netkaná 300g/m2	m2	1 042,659	0,00	3,59	3 743,15		0	
712	**POVLAKOVÉ KRYTINY**			**19 665,39**	**3 743,15**	**23 408,54**		**0,000**	**0**
713	**IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ**								
713123124	Montáž tepelnej izolácie - fúkanej, striech, s max. hrubkou TI 200 mm,	m2	453,330	9,63	0,00	4 365,57		0	
713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho v dvoch vrstvách	m2	906,460	2,58	0,00	2 338,67		0	
998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	18 032,666	0,0137	0,0000	247,2300		0	
713000000	Fúkaná izolácia Supafil zo sklenných minerálnych vlákien - dodávka (12kg/m3)	m3	104,266	0,00	43,93	4 580,41		0	
631411620	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPN hr.60mm	m2	475,892	0,00	5,53	2 631,68		0	
631411640	Tepelno a zvukoizolačná doska NOBASIL MPN hr.80mm	m2	475,892	0,00	8,66	4 121,22		0	
713	**IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ**			**6 951,47**	**11 333,31**	**18 284,78**		**0,000**	**0**
721	**ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA**								
721172112	Potrubie kanal. z PVC rúr hrdl. dažďové D 160x3,3	m	44,000	23,40	0,00	1 029,60	0,004	0,155	
721242117	Lapače strešných spavenín	kus	2,000	176,06	0,00	352,12	0,035	0,071	
721273145	Ventilačné hlavice D120,	kus	4,000	121,31	0,00	485,24	0,005	0,019	
721290112	Skúška tesnosti kanalizácie	m	44,000	0,84	0,00	36,96		0	
998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1 903,758	0,0102	0,0000	19,4700		0	
721	**ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA**			**1 923,39**	**0,00**	**1 923,39**		**0,250**	**0**

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE**								
731360101	Predlženie odvetrania plynových sporebičov	súb	2,000	255,00	0,00	510,00	0,006	0,013	
731	**ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE**			**510,00**	**0,00**	**510,00**		**0,010**	**0**
762	**KONŠTRUKCIE TESÁRSKE**								
762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	17,670	4,41	0,00	77,92	0,000	0,005	
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,396	26,91	0,00	10,66	0,023	0,009	
998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	239,345	0,0436	0,0000	10,4400		0	
553362860	Tyč zavitová M12 vč.matice a podložky (D+M)	kus	22,000	0,00	2,44	53,68		0	
6051523600	Hranol SM/J - hranol akosť I 140x140,160,200mm a	m3	0,435	0,00	222,99	97,00	0,550	0,239	
762	**KONŠTRUKCIE TESÁRSKE**			**99,02**	**150,68**	**249,70**		**0,250**	**0**
764	**KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE**								
272362040	Navrtanie dier do plechovej krytiny	kus	303,000	2,25	0,00	681,75		0	
764711116	Oplechovanie parapetov z LP plechu rš 400 mm	m	54,400	14,04	0,00	763,78	0,003	0,181	
764731116	Oplechovanie atiky z LP plechu rš 570 mm	m	102,000	21,88	0,00	2 231,76	0,005	0,505	
764751112	Odpadné rúry z LP plechu kruhové rovné D 100 mm	m	10,500	18,07	0,00	189,74	0,002	0,018	
764751113	Odpadné rúry z LP plechu kruhové rovné D 150 mm	m	5,300	25,89	0,00	137,22	0,002	0,013	
764761231	Žľaby z LP plechu kotlík konický k polkruhovým žľabom veľkosť 160 mm	kus	2,000	41,52	0,00	83,04	0,000	0	
764761232	Žľaby z LP plechu kotlík konický k polkruhovým žľabom veľkosť 240 mm	kus	1,100	44,74	0,00	49,21	0,000	0	
998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6 229,512	0,0186	0,0000	115,6300		0	
764312822	Demontáž hladkej strešnej krytiny z tabúľ 2000 x 670 mm so sklonom do 30°	m2	55,000	1,49	0,00	81,95		0	0,413
764323840	Demontáž odkvapov	m	114,000	0,93	0,00	106,02		0	0,399
764332890	Demontáž lemovania múra na streche	m	114,410	1,53	0,00	175,05		0	0,675
764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových rš 330 mm, -0,00330t	m	16,000	0,69	0,00	11,04		0	
764352820	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových rš 500 mm, -0,00445t	m	2,200	0,82	0,00	1,80		0	
764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	54,400	0,93	0,00	50,59		0	
764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 100 mm, -0,00226t	m	10,500	0,59	0,00	6,20		0	
764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	5,300	0,82	0,00	4,35		0	
764367999	Zaklepanie stojatých dražok na plechovej krytine	m2	453,230	2,58	0,00	1 169,33		0	
764 pc	Rezanie krytiny z PZ plechu pre nadmúrovku atiky	m	87,700	5,56	0,00	487,61		0	
764	**KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE**			**6 346,07**	**0,00**	**6 346,07**		**0,720**	**1,49**
766	**KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE**								
766694129	Montáž parapetov vnútorných plastových	m	54,400	3,11	0,00	169,18		0	
766112845	Stolárske konštrukcie - demontáž parapetných dosiek vnútornych	m	54,400	0,92	0,00	50,05		0	
6051598401	Drevená rímsa strechy rozmer 400+500mm s povrchovou úpravou tepelná izolácia hr.30mm a omietka, farebnosť podľa projektu	m	17,500	85,07	0,00	1 488,73		0	
766	**KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE**			**1 707,96**	**0,00**	**1 707,96**		**0,000**	**0**
767	**KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE**								
767631345	Montáž okien plastových	m2	9,870	27,28	0,00	269,25		0	
767641258	Montáž vchodových plastových dverí	m2	3,900	57,73	0,00	225,15		0	
767832100	Montáž výstup.rebríkov do muriva	m	6,400	12,01	0,00	76,86	0,000	0,001	

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8 764,944	0,0108	0,0000	94,5900		0	
000004780	Dodávka parapetov vnútorných plastových	m	54,400	0,00	23,39	1 272,42		0	
553954560	Rebrík výstupný oceľový dl. 6,4 m4 vr. povrch.úpravy	kus	1,000	0,00	1 243,05	1 243,05		0	
OR46	Montáž a dodávka balkonového zábradlia	M	3,800	0,00	219,77	835,13		0	372,400
611410760	Plastové okno päťkomorkový profil izolačné trojsklo jednokrídlové otvárave výšky/šírky 600/550 mm (farba rámu bielá) (poz.3)	kus	4,000	0,00	94,97	379,88		0	
611411100	Plastové okno päťkomorkový profil izolačné trojsklo jednokrídlové otvárave výšky/šírky 900/1180 mm (farba rámu bielá) (poz.9)	kus	1,000	0,00	275,49	275,49		0	
6114111200	Plastové okno päťkomorkový profil izolačné trojsklo jednokrídlové otvárave a otváravo-sklopné výšky/šírky 1150/570 mm (farba rámu bielá) (poz.6)	kus	5,000	0,00	177,54	887,70	0,028	0,14	
611412204	Plastové okno päťkomorkový profil izolačné trojsklo jednokrídlové otvárave a otváravo-sklopné výšky/šírky 1780/1180 mm (farba rámu bielá) (poz.5)	kus	2,000	0,00	550,99	1 101,98		0	
611413203	Plastová zasklenná stena päťkomorkový profil so dvojkrídlovými dvermi zasklennými a pevným nadsvetlíkom v/š 2000/1580+480/1580 mm farba rámu biela (poz.7)	kus	1,000	0,00	2 198,16	2 198,16		0	
767	**KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE**			**665,85**	**8 193,81**	**8 859,66**		**0,140**	**372,4**
771	**PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY**								
771571108	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. do flexibilného lepidla	m2	11,500	23,67	0,00	272,21	0,044	0,508	
998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	768,419	0,0450	0,0000	34,5700		0	
5976446000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	11,800	0,00	42,05	496,19	0,017	0,201	
771	**PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY**			**306,78**	**496,19**	**802,97**		**0,710**	**0**
783	**NÁTERY**								
783784505	Nátery tesárskych konštrukcií Bochemitom	m2	10,602	2,20	0,00	23,32		0	
783	**NÁTERY**			**23,32**	**0,00**	**23,32**		**0,000**	**0**
784	**MAĽBY**								
784401011	Maľby stropov vč. podkladného náteru (m.č.108)	m2	10,610	1,80	0,00	19,10		0	
784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m (ostenie po vybúrani okien)	m2	151,034	1,60	0,00	241,65	0,000	0,05	
784464225	Penetrácia ostenia	m2	151,034	0,44	0,00	66,45		0	
784	**MAĽBY**			**327,20**	**0,00**	**327,20**		**0,050**	**0**
	Práce PSV			**39 362,16**	**23 917,14**	**63 279,30**		**2,130**	**373,89**
	Montážne práce								
921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**								
210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	27,601	1,30	0,00	35,88		0	
210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	10,000	1,13	0,00	11,30		0	
210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	2,89	0,00	17,34		0	
210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,000	2,89	0,00	11,56		0	
210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	8,000	2,02	0,00	16,16		0	
210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	2,000	2,89	0,00	5,78		0	
210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	2,000	2,89	0,00	5,78		0	
210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	2,89	0,00	11,56		0	
210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	6,000	16,41	0,00	98,46		0	
210220403	Podpery vedenia ECu 57F25 na plechové strechy PV23-24	ks	24,000	1,73	0,00	41,52		0	
210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	24,000	1,26	0,00	30,24		0	
HZS000112	Projekt pre realizáciu stavby	sub	1,000	750,00	0,00	750,00		0	

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
76	Demontáž bleskozvodu	kpl	1,000	540,15	0,00	540,15		0	
210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8	m	16,000	17,31	0,00	276,96		0	
210221002	Aktívny bleskozvod - impulzný 1045 1D	ks	1,000	51,15	0,00	51,15		0	
210221020	Počítadlo úderov blesku	ks	1,000	21,60	0,00	21,60		0	
210221030	Nadstavovacia tyč pre aktívny bleskozvod 2 m	ks	1,000	10,79	0,00	10,79		0	
210221051	Trojnožka na rovnú strechu	ks	1,000	44,93	0,00	44,93		0	
345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	16,000	1,41	0,00	22,56		0	
345710038300	Príchytka pre rúrku z PVC S32	ks	4,800	0,37	0,00	1,78		0	
354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	2,160	7,44	0,00	16,07		0	
3544246010	Nadstavovacia tyč žiarovo - zinkovaná 2m-príslušenstvo k aktívnym bleskozvodom	ks	1,000	127,61	0,00	127,61		0	
HZS000119	Revízia	ks	1,000	180,00	0,00	180,00		0	
921	Svietidlo vonkajšie M+D	ks	4,000	0,00	82,50	330,00		0	
921	Demontáž žiarovkového svietidla	ks	4,000	0,00	2,41	9,64		0	
921	Prerobenie kablových rozvodov na fasade z dôvodu zateplenia	kpl	1,000	0,00	950,00	950,00		0	
921	Úprava skrinky rozvádzača v zateplenej stene	ks	1,000	0,00	260,00	260,00		0	
3544219000	Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	6,000	0,00	1,48	8,88	0,000	0,002	
3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	4,000	0,00	0,85	3,40	0,000	0,001	
3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	8,000	0,00	0,50	4,00	0,000	0,001	
3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	2,000	0,00	1,17	2,34	0,000	0,001	
3544220000	Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	2,000	0,00	1,47	2,94	0,000	0,001	
3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	4,000	0,00	1,05	4,20	0,000	0,001	
3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	6,000	0,00	17,92	107,52	0,005	0,029	
3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	26,000	0,00	1,41	36,66	0,001	0,026	
3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	10,000	0,00	1,41	14,10	0,001	0,01	
3544227550	Podpera vedenia na plechové strechy 57F25 označenie PV 23 Cu	ks	24,000	0,00	5,35	128,40	0,001	0,026	
3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	3,240	0,00	7,61	24,66	0,001	0,003	
3544245950	Aktívny bleskozvod - solárny 2D ?T=60 µs, ozn. AFB 1060 2D	ks	1,000	0,00	1 170,00	1 170,00	0,759	0,759	
3544246000	Počítadlo úderov blesku + 2 spojky ozn. AFV 0907 CF	ks	1,000	0,00	312,62	312,62	0,097	0,097	
3544246150	Trojnožka na rovnú strechu, ozn. AFD 3200 FS	ks	1,000	0,00	192,06	192,06	0,080	0,08	
921	**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**			**2 329,18**	**3 561,42**	**5 890,60**		**1,040**	**0**
946	**M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC**								
460200303	Hĺbenie ryhy pre uzemňovacie vedenie 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	26,400	9,48	0,00	250,27		0	
460420022	Zriadenie, lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	26,400	1,26	0,00	33,26		0	
460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	26,400	4,08	0,00	107,71		0	
946	**M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC**			**391,24**	**0,00**	**391,24**		**0,000**	**0**
	Montážne práce			**2 720,42**	**3 561,42**	**6 281,84**		**1,040**	**0**
	Celkom v EUR			146 108,84	28 757,14	174 865,98		275,520	373,89


Gantt project
2020
Názov
MŠ Radatice
Práce HSV
Zemné práce
Základy
Zvislé konštrukcie
Vodorovné konštrukcie
Spevnené plochy
Povrchové úpravy
Ostatné práce
Izolácie proti vode a vlhkosti
Práce PSV
Povlakové krytiny
Tepelné izolácie
ZTI - vnútorná kanalizácia
Ústredné vykurovanie kotolne
Konštrukcie tesárske
Konštrukcie klampiarske
Konštrukcie stolárske
Kovové doplnkové konštrukcie
Podlahy a obklady
Nátery
Maľby
Montážne práce
Elektromontáže
Doba realizácie diela - 120 dní

FEHAMONT s.r.o, Stocklová 49, 085 01 Bardejov

ZOZNAM SUBDODAVÁTEĽOV

Na požadovaný predmet zákazky naša spoločnosť nebude mať subdodávateľov.

